

Prosjekt: Weber-produkter					
Kapittel: 05 Betongarbeid					
Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
05	<u>Betongarbeid</u>				
05.01	<u>Betongrehabilitering</u>				
05.01.09	<u>Tetting overgang Lecamur på fjell</u>				
05.01.09.1	LY1.12290A MEKANISK FORBEHANDLING KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL FLATE: Overgang mellom Leca mur og fast fjell METODE: VALGFRI <i>Lokalisering:</i> Leca mur mot fast fjell <i>Eksisterende overflate:</i> Utett mur mot overflate <i>Krav til ferdig forbehandlet overflate:</i> Ren og fri for smuss og løse partikler <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Lett sandblåsing, sliping eller høytrykksspyling e) <i>Prøving, kontroll</i> Overflatene skal være tørre etter evt. høytrykksspyling x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Areal	m ²			
05.01.09.2	LY2.2312A HEFTBRO PÅ BETONG KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL <i>Lokalisering:</i> Overgang mur og fjell <i>Krav til materialer:</i> Heftbro mellom mur/fjell og mørtel <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weber Rep 05 Heftbro c) <i>Utførelse</i> Kastes på og kastes ut x) <i>Mengderegler</i> Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Areal	m ²			
05.01.09.3	LY2.232122A UTFYLLING MED REPARASJONSMØRTEL KONTROLLKRAV: KONTROLLKLASSE NORMAL KONTROLL MØRTELKLASSE: KLASSE R2 <i>Lokalisering:</i> Overgang mur og fjell <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Weber Rep 25 Reparasjonsmørtel c) <i>Utførelse</i> Reparasjonsmørtelen legges vått i vått med grunningen x) <i>Mengderegler</i>				
Sum denne side:					

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	Posten reguleres iht. dokumenterte mengder. Volum	m ³			

Sum denne side:

Sum Kapittel 05:

Innholdsfortegnelse

05 Betongarbeid	05 - 1
05.01 Betongrehabilitering.....	05 - 1
05.01.09 Tetting overgang Lecamur på fjell.....	05 - 1