

Prosjekt: Weber-produkter

Kapittel: 09 Murerarbeid

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09	<u>Murerarbeid</u>				
09.28	<u>Løs Leca</u>				
09.28.03	<u>Fylling med lette masser i veg</u>				
09.28.03.1	SV1.1A (2009) SAMMENSATT MEMBRAN UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Krav til funksjon:</i> Separere vann gjennom tilfylling <i>Vanntrykk:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Løs Leca type <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Filtre-/separasjonsduk c) <i>Utførelse</i> Utlegging av filterduk med omlegg og oppbrett iht. Statens Vegvesens forskrifter Areal..... m ²				
09.28.03.2	SB5.3499A (2009) FROSTSIKRINGSLAG MATERIALE: LETTKLINKER, LØS TYKKELSE: 0 - 32 mm <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> delta p=0,15 W/m ² K <i>Toleranser:</i> Toleranseklasse PC <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Leca Lettklinker 0 -32 mm c) <i>Utførelse</i> Leca helles ut fra tippbil og fordeles i ønsket lag med egnet doser for utjævning. maks. 2 overlkøringer pr. område Prosjektert areal..... m ²				
09.28.03.3	SV1.1A (2009) SAMMENSATT MEMBRAN UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Krav til funksjon:</i> Hindre nedsynkning av tyngre masser <i>Vanntrykk:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Leca Lettklinker 0 - 32 mm <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Separasjonsduk/veiduk c) <i>Utførelse</i> Utlegging av separasjonsduk med godkjent omlegg etter Vegvesenets regler. Duken skal brettes opp og inn i endene for å holde Lettklinkeren samlet Areal..... m ²				

Sum denne side:

Sum Kapittel 09: